

作業箇所	エレベーター三方枠	
主目的	傷つきやすい三方枠を守る	
安全注意事項	カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意) 脚立使用時は、足元に注意し、水平に設置して使用する。(脚立の適正使用)	
使用道具	カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手、脚立	
手 順	1 加工場を、確保する。(2畳ほどスペースが必要) 2 壁、上裏に、下張り確認して、両面テープを貼る。(上・中・下) 3 メーカー養生の確認をして、剥がれてるところは、下貼りをする。 4 上裏の養生材は、落下防止のため、縦枠の上端部に、乗せる。 5 加工した青ベニアを貼り付ける。 6 コーナーアングルを貼り付ける。	作業注意事項 施工前に埃、汚れを拭き取る。 三方枠の幅で、本数を決定する。 床の仕上がりより、20mm上げて養生する。 ※三方枠は、可能であれば、前日に養生する。



枠周りシール・タイル・床の仕上がり等を確認してから材料の加工、下貼りを行う事。

参 考		
使用材料		
ベニスチロール		
コーナーアングル(15mm×15mm)		
布テープ(50mm×25m)		
720A(30mm×18m)		
両面テープ(50mm×15m)		
平均作業ペース	1	15分